

Antet stanga

Beneficiar: Comuna Budacu de Jos
 Executant:
 Proiectant: Struct-el proiect SRL
 Obiectivul: Capela mortuara in loc Simionesti comuna Budacu de Jos
 Obiectul: 1 LUCRARI DE CONSTRUCTII

eDevize



**Formularul F2
 CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect**

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		1 Infrastructura	
		2 Suprastructura	
		3 Arhitectura	
6	4.1.2	Rezistenta	
7	4.1.3	Arhitectura	
8	4.1.4	Instalatii	
9	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

11	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
14	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
15	4.5	Dotari	
16	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

18	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 1 LUCRARI DE CONSTRUCTII (fara TVA)	
--	--

TOTAL 1 LUCRARI DE CONSTRUCTII (cu TVA)	
--	--

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Director

Sef proiect

Ofertant

Antet stanga

Beneficiar: Comuna Budacu de Jos
 Executant:
 Proiectant: Struct-el proiect SRL
 Obiectivul: Capela mortuara in loc Simionesti comuna Budacu de Jos
 Obiectul: 2 UTILITATI
 Stadiul fizic: 1 RACORD ALIMENTARE CU APA

eDevize



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ACD08M1 - Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di 1,25 m. h...1,5 m cu apa subterana necarosabil	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	ACD01L1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine...cu piesa suport carosabil iv	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	IA30A1[3] - Filtru de...combustibil lichid sau ulei	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	2806227 - Filtru fonta cu sita ffs pu am PN =16225, d= 20 n5574	buc	1.000		
4	SD19A# - Robinet de retinere cu ventil drepentru cu mufe filetate, avand diametrul de...1/2 - 3/4	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	SD19C# - Robinet de retinere cu ventil drepentru cu mufe filetate, avand diametrul de...1 1/4 - 1 1/2	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	SD07B# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi...otel,d=3/4	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	SD07D# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi...otel,d=1 1/4	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	SD01A1 - Robinet de...serviciu simplu	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	SA19B# - Teava pe, pp, pp-r si similare imbin prin sudura prin...electrofuziune, la constructii industriale, d=25 mm	m	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	6720846 - Folie avertizoare din pvc de 0,8x300 mm	ml	18.000		
11	ATD36XB - Strapungeri cu setiunea pina la 800 cmp pt.penetratii cabl.,cond.in zidarie bet.arm.gros.pina 20 cm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	RPCU20A1 - Astuparea cu mortar de ciment-var... a gaurilor din zidarie	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TSC02B1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	0.110		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	ACE08A1 - Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	3.240		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRB01C24 - Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 4 distanta 40m	tona	6.520		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA01A40 - Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	6.520		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TSD01XB - Imprastierea cu lopata pam.in strat 10cm, la 3m ,si sfarimarea bulgarilor,pamint din teren mijlociu	mc	10.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand20 cm grosime pamant coeziv	mc	10.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	TRB01C24 - Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 4 distanta 40m	tona	7.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	TRA01A05P - Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	7.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	ACE07A1 - Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn...50	100 m	0.180		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	SF02A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie...inter. de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	m	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant



Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Budacu de Jos
 Executant:
 Proiectant: Struct-el proiect SRL
 Obiectivul: Capela mortuara in loc Simionesti comuna Budacu de Jos
 Obiectul: 2 UTILITATI
 Stadiul fizic: 2 RACORD CANALIZARE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	AcE113B1+ - Camin de inspectie Wavin Tegra 600, avind racorduri cu D= 110mm...baza camin cu doua racorduri, coloane cu tub telescopic si inel de beton	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1	20013452 - Baza camin TEGRA 600mm 1intrare/1 iesire D160mm	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	ACD01L1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine...cu piesa suport carosabil iv	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	ACA07XB - Teava pvc tip 4(g)sau3(m) mont in pamant in ext. cladirilor avand diam de 110-160mm	m	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	6700308 - Teava PVC-u mufa+gar cauc dn110x3.0 L = 2m cod kgem110/2m	m	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	6720846 - Folie avertizoare din pvc de 0,8x300 mm	ml	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	ATD36XB - Strapungeri cu setiunea pina la 800 cmp pt.penetratii cabl.,cond.in zidarie bet.arm.gros.pina 20 cm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	RPCU20A1 - Astuparea cu mortar de ciment-var... a gaurilor din zidarie	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	TSC02B1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	0.216		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	ACE08A1 - Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	3.240		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	TRB01C24 - Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 4 distanta 40m	tona	3.240		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	TRA01A40 - Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	3.240		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	TSD01XB - Imprastierea cu lopata pam.in strat 10cm, la 3m ,si sfarimarea bulgarilor,pamint din teren mijlociu	mc	23.800		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12	TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant coeziv	mc	23.800		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
13	TRB01C24 - Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 4 distanta 40m	tona	7.560		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
14	TRA01A05P - Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	7.560		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
15	SF04B# - Probe	10 m	0.180		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant



Antet stanga

Beneficiar: Comuna Budacu de Jos
 Executant:
 Proiectant: Struct-el proiect SRL
 Obiectivul: Capela mortuara in loc Simionesti comuna Budacu de Jos
 Obiectul: 2 UTILITATI
 Stadiul fizic: 3 INSTALATII ELECTRICE - RETELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA10C# - Tub de protectie flexibil montat liber avand diametrul interior...50-100 mm	m	28.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1	17000753 - Tub drenaj drainkit gofrat dublu strat d.63 (colac 50m)	m	28.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2	EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la intoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea...de 25 sau 35 mmp	m	28.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2	4803096 - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 4x 25 M s 8778	m	28.000		
3	EA10B# - Tub de protectie flexibil montat liber avand diametrul interior...20-40 mm	m	85.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	20016121 - TUB I.P.E. PVC D=32 MM	M	1.000		
4	EC03XA - Cablu pt.energ.elect.sau semnal.liber asez.in santpe pat nisip,poduri,pereti h=4m,masa sub 1,00 kg/m	m	85.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	4802602 - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s 8778	m	1.000		
5	W2H07A1 - Profil tip...m pentru 1 cablu de 1kv strat protector cu folii din pvc	m	150.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	ATD23XA - Doze de derivatie sau ramificatie pt.cabluri,tevi si tuburi de protectie sau aparat,mont.aparent dib	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	8000149 - Doza pentru aparate	buc	4.000		
7	EG08B1-ASIM - Conducta de legare la pamânt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamânt, montata în pamânt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din...banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren tare	m	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	W2I06A# - Imbinarea prizei de legare la pamânt ...cu suruburi zincate	buc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CA01A1 - Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	2100971 - Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	2.000		
10	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton în fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	20019297 - Armatura în prefabricate de beton pc 52 peste 10 mm barem	kg	80.000		
11	TSA02XB - Sapatura manuala de pamint în spatii limitate,avind sub 1,00 m lat.teren mijlociu la adinc. 1,25 m	mc	67.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	ACE08A1# - Umplutura în...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	13.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TRA01A40 - Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	21.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	TSD01XB - Imprastierea cu lopata pam.in strat 10cm, la 3m ,si sfarimarea bulgarilor,pamint din teren mijlociu	mc	76.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant coeziv	mc	76.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	TRB01C24 - Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 4 distanta 40m	tona	24.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRA01A05P - Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	24.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	W2J02A# - Verificarea si incercarea retelei electrice subterane in vederea receptiei si punerii in functiune...cablu nou;	buc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	EH04A1 - Incercarea si verificarea electrica, a...intreruptorului sau contactorului automat tripolar pina la 100 A, inclusiv a dispozitivului de actionare sau a reostaului de pornire sau de reglare	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Director

Sef proiect

Ofertant

Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Budacu de Jos
 Executant:
 Proiectant: Struct-el proiect SRL
 Obiectivul: Capela mortuara in loc Simionesti comuna Budacu de Jos
 Obiectul: 2 UTILITATI



Formularul F2 CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		1 RACORD ALIMENTARE CU APA	
		2 RACORD CANALIZARE	
		3 INSTALATII ELECTRICE - REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA	
6	4.1.2	Rezistenta	
7	4.1.3	Arhitectura	
8	4.1.4	Instalatii	
9	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

11	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
14	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
15	4.5	Dotari	
16	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

18	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 2 UTILITATI (fara TVA)**TOTAL 2 UTILITATI (cu TVA)**

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Director

Sef proiect

Ofertant



Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Budacu de Jos
 Executant:
 Proiectant: Struct-el proiect SRL
 Obiectivul: Capela mortuara in loc Simionesti comuna Budacu de Jos
 Obiectul: 3 INSTALATII INTERIOARE
 Stadiul fizic: 1 INSTALATII SANITARE INTERIOARE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SC07E1 - Lavoar din portelan sanitar, montat pe...pedestal	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	2453823 - Pedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806	buc	1.000		
1	2440482 - Lavoar clasic alb cod 79se8601	buc	1.000		
2	SC11XB-01 - Vas pt.closet din semiport. sau portelan sanit.cu rezerv.apa,mont.dibluri lemn teava scurge.pvc usor - vas closet semirt.sau port.sanit.cu rezervor apa mont.pe dibluri metalice	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	2452960 - Rezervor wc r2 semiinaltime alb c.2 s 9441	buc	1.000		
2	2442757 - Vas closet col2-a portelan alb c. 1 s 2066	buc	1.000		
3	SD04XA - Baterie amestecatoare pt lavoar sau spalator avand diametrul 1/2" tip stativa	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	4201494 - Baterie amest.alama tub flexibpara monob.a 1/2 ni 4309	buc	1.000		
4	SC31A1 - Ventil de scurgere...tip. . .	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	SC19A1 - Sifon din...bachelita pentru lavoar de portelan sanitar	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	4202761 - Sifon alama pentru lavoar 1 9611 s	buc	1.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	SB24C# - Sifon de pardoseala din fonta...emailata,dn=50 mm,combinat,cu 2 racorduri si iesire laterala	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	4202979 - Sifon fonta pardoseala combinat ies.lat. 2rac.d50 s3690	buc	1.000		
7	M3D13A1# - Usi de vizitare usi...explozie pentru cenusa otel,fonta	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	SC30A1[2] - Suport...pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,ha1 ni 545/63	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	50002017 - Perie wc cu suport	buc	1.000		
10	SC26A2 - Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens....500x600mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	SC25A1 - Etajera din...portelan sanitar tip	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	2451605 - Etajera portelan tip e2.50 alb c.1 ni 716	buc	1.000		
12	SC30A2 - Suport...pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,hi 1	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	SA15B# - Teava ...pp,pe,pp-r imb sud prin polifuz,in cond leg,la ob san,la clad loc,soc-cult,d=20-25mm	m	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	IC38A1# - Piese de racordare (fiinguri) cu...2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	IC38A1# - Piese de racordare (fiinguri) cu...2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
16	IC38G1# - Piese de racordare (fiinguri) cu...3 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
17	IC38C1# - Piese de racordare (fiinguri) cu...2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 32 mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
18	IC38H1# - Piese de racordare (fiinguri) cu...3 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 25 mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
19	SD13A1 - Robinet...trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
20	SD13A1 - Robinet...trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
21	SD13B1 - Robinet...trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d=3/4 ,simbol 83-3/4	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
22	RPSF25F1 - Refacerea izolatiei cu bete de postav conducte de otel pentru instalatii cu...diametru 2	m	18.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
23	50004287 - Izolatie termica g=13 mm din cochilii poliuretan D 63 MM	m	18.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
24	SB08A# - Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard,dn=32 mm	m	42.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	6720178 - Tub fara mufa poliprop ignif,diam 32 mm si L = 5000 mm	m	18.000		
25	SB08B# - Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard,dn=40 mm	m	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	6720158 - Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 40 mm si L = 150 mm	m	18.000		
26	SB08D# - Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard,dn=75 mm	m	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	6720177 - Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 75 mm si L = 750 mm	m	18.000		
27	SB08E# - Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard,dn=110 mm	m	9.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	6720182 - Tub fara mufa poliprop ignif,diam 110 mm si L = 5000 mm	m	18.000		
28	SB19C1 - Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si...d=110 mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	SB19A1# - Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si...d= 50 mm	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	SB19A1# - Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si...d= 50 mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
31	SB19A1# - Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade si...d= 50 mm	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
32	SB22F1# - Reductie excentrica pvc-u, pentru canalizare,cu imbinare prin...lipire,avand d=110- 75 mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
33	SB17A1# - Coturi...pvc-u, pentru canalizare,cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d= 32 mm	buc	14.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
34	SB17E1# - Coturi...pvc-u, pentru canalizare,cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d=110 mm	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
35	SB21C1 - Piesa de curatare...pvc-u, pentru canalizare,cu imbinare prin lipire avand d=110 mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
36	SB10XA# - Caciula de ventilatie din tabla,montata pe coloanede aerisire,avind diametrul de 50...150 mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
36	4113582 - Caciula pentru ventilatie DN = 100 nti 1337-67	buc	1.000		
37	RPCU11D2 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...de 141-275 cmp în zidarie de caramida cu mortar de ciment	m	38.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
38	RPCU15A5 - Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul având sectiunea de...20-30 cmp	m	38.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
39	RCSU05C# - Strapungeri in beton si zidarie pe o adincime de pina la 25 cm	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
40	ACE07A1 - Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn...50	100 m	0.800		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
41	IE04A1 - Efectuare proba dilat.-contract. si funct. a cond. de alim aeroterme si baterii cu d:...3/8 la 1	m	18.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
42	SF04A# - Probe	10 m	6.440		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
43	SF02A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie...inter. de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	m	6.440		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Budacu de Jos
 Executant:
 Proiectant: Struct-el proiect SRL
 Obiectivul: Capela mortuara in loc Simionesti comuna Budacu de Jos
 Obiectul: 3 INSTALATII INTERIOARE
 Stadiul fizic: 2 INSTALATII ELECTRICE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EE08E1# - Candelabru (lustra)...pentru lampi cu incandescenta, cu 6 brate	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	5105295 - Candelabru cu 6 brate pt. lampi cu incandescenta	buc	2.000		
2	EE05C1 - Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob de sticla opala montata pe tavan sau pe perete, pe dibluri de material plastic	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	5104095 - Aplica per.dulie E 27 portelan60wbrat neprof.dr 40w	buc	6.000		
3	EE05C1 - Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob de sticla opala montata pe tavan sau pe perete, pe dibluri de material plastic	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	5104083 - Aplica aminopl.dul.e27,dr,60w, tip aa-dsimb.b11324	buc	3.000		
4	EE05C1 - Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob de sticla opala montata pe tavan sau pe perete, pe dibluri de material plastic	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	5104071 - Aplica aminopl.dul.e27,oblica ,60w,tip aa-o,simb.b11323	buc	2.000		
5	EE05C1 - Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob de sticla opala montata pe tavan sau pe perete, pe dibluri de material plastic	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	5104112 - Aplica de perete cu 3 brate metalica	buc	2.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	EE10K1 - Corpuri de iluminat speciale...monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	50003430 - Aparat de iluminat de siguranta,functionare permanent-nepermanent, tip LED, prevazut cu acumulator avand autonomie 3 h montat pe tavan.	buc	6.000		
7	ED01A1 - Intreruptor manual...unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	ED03A1 - Comutator unipolar...serie, constructie normala, sau constructie impermeabila (flans) montat îngropat	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	ED01A1 - Intreruptor manual...unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	ED08J1 - Priza...bipolara, constructie normala sau constructie capsulata în bachelita (antigron etc), montata pe dibluri din material plastic	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	ED08J1 - Priza...bipolara, constructie normala sau constructie capsulata în bachelita (antigron etc), montata pe dibluri din material plastic	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	ED08J1 - Priza...bipolara, constructie normala sau constructie capsulata în bachelita (antigron etc), montata pe dibluri din material plastic	buc	11.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata...în mediu normal, tip NBU-PG 16	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	EC03A1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea...pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	221.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	4801892 - Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s.8778	m	221.000		
15	EC03A1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea...pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	355.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	4801907 - Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s.8778	m	355.000		
16	EC03A1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea...pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	19.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	4801919 - Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 4 U s.8778	m	19.000		
17	EA13A2-Asim - Tub izolan, usor protejat, flexibil, cu învelis de material plastic, având diametrul nominal de...d=15 mm	m	221.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	EA13A3-Asim - Tub izolan, usor protejat, flexibil, cu învelis de material plastic, având diametrul nominal de...d=19 mm	m	364.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	EG08C1 - Conducta de legare la pamînt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamânt, montata în pamânt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din...banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren foarte tare	m	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	EG10A1 - Cutie cu eclisa de legatura, ...pentru centura de împamîntare	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	MLE151541 - Verificarea prizelor de pamant..., pentru o priza	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	EF09A1 - Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având sectiunea de...pîna la 10 mmp (exclusiv)	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	EH07A1 - Energie electrica, ...pentru probe	kwh	25.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	RPCU11A1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp în zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	m	615.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	EI05B1 - Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de protectie si a conductelor punte (INTENC) asezate pe planseul de beton...un tub, cu diametrul de 21-50 mm	m	259.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	EH04A1 - Încercarea si verificarea electrica, a...întreruptorului sau contactorului automat tripolar pîna la 100 A, inclusiv a dispozitivului de actionare sau a reostatului de pornire sau de reglare	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	EH01A1 - Încercarea cablurilor de energie electrica,...de maximum 1 kV	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	RPCU08A1 - Strapungeri in zidarie de caramida ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în...zidarie de 1/2 caramida si sectiunea strapungerii de 50-400cmp	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	RPCU20A1 - Astuparea cu mortar de ciment-var... a gaurilor din zidarie	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	EF01B# - Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat aparent sau in nisa, avand suprafata de...0,31-0,90 mp	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	7348774 - Tablou distrib.model ideb mont.in firida 350a tip E 1	buc	1.000		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Budacu de Jos
 Executant:
 Proiectant: Struct-el proiect SRL
 Obiectivul: Capela mortuara in loc Simionesti comuna Budacu de Jos
 Obiectul: 3 INSTALATII INTERIOARE



Formularul F2 CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		1 INSTALATII SANITARE INTERIOARE	
		2 INSTALATII ELECTRICE	
5	4.1.2	Rezistenta	
6	4.1.3	Arhitectura	
7	4.1.4	Instalatii	
8	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

12	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
13	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
14	4.5	Dotari	
15	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

17	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 3 INSTALATII INTERIOARE (fara TVA)	
---	--

TOTAL 3 INSTALATII INTERIOARE (cu TVA)	
---	--

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Budacu de Jos
 Executant:
 Proiectant: Struct-el proiect SRL
 Obiectivul: Capela mortuara in loc Simionesti comuna Budacu de Jos
 Obiectul: 4 UTILAJE SI ECHIPAMENTE
 Stadiul fizic: 1 MONTAJ UTILAJE INSTALATII SANITARE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IA13XA# - Boiler orizontal cu serpentina, montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 160-800 l	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Budacu de Jos
 Executant:
 Proiectant: Struct-el proiect SRL
 Obiectivul: Capela mortuara in loc Simionesti comuna Budacu de Jos
 Obiectul: 4 UTILAJE SI ECHIPAMENTE
 Stadiul fizic: 2 MONTAJ UTILAJE INSTALATII TERMICE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC17A1[1] - Montare bater. incalz. aer. cu gr. de...50-200kg	buc	11.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	IB02A01# - Montare Convectoriatoare	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	CL20C1[1] - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	2455365 - Suport sustinere unitati int/ext	buc	6.000		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
VA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Budacu de Jos
 Executant:
 Proiectant: Struct-el proiect SRL
 Obiectivul: Capela mortuara in loc Simionesti comuna Budacu de Jos
 Obiectul: 4 UTILAJE SI ECHIPAMENTE
 Stadiul fizic: 3 MONTAJ UTILAJE INSTALATII ELECTRICE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EE13XF# - Stilpi, platforme si cirje pt. mont. corp. de ilum. cirja teava simpla sau multipla, mont. stilp max. 10m in	buc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL GENERAL (fara TVA)					
TVA (19.00%)					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Budacu de Jos
 Executant:
 Proiectant: Struct-el proiect SRL
 Obiectivul: Capela mortuara in loc Simionesti comuna Budacu de Jos
 Obiectul: 4 UTILAJE SI ECHIPAMENTE



Formularul F2 CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		1 MONTAJ UTILAJE INSTALATII SANITARE	
		2 MONTAJ UTILAJE INSTALATII TERMICE	
		3 MONTAJ UTILAJE INSTALATII ELECTRICE	
6	4.1.2	Rezistenta	
7	4.1.3	Arhitectura	
8	4.1.4	Instalatii	
9	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

11	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
19	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
20	4.5	Dotari	
21	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

23	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 4 UTILAJE SI ECHIPAMENTE (fara TVA)	
--	--

TOTAL 4 UTILAJE SI ECHIPAMENTE (cu TVA)	
--	--

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Director

Sef proiect

Ofertant



Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Budacu de Jos
 Executant:
 Proiectant: Struct-el proiect SRL
 Obiectivul: Capela mortuara in loc Simionesti comuna Budacu de Jos



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	17000753 - Tub drenaj drainkit gofrat dublu strat d.63 (colac 50m)	m	28.000			Depozit	0.000
2	17000753832 - Material marunt pt constructii	lei	433.830			Depozit	0.040
3	2000030 - Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	194.880			Depozit	0.190
4	2000171 - Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 14mm	kg	14.000			Depozit	0.010
5	2000470 - Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 8mm	kg	2,255.805			Depozit	2.260
6	20010075 - Cale portante si distantiere	buc	259.020			Depozit	0.010
7	20010077 - Dibluri expandabile L= 115 mm	buc	420.750			Depozit	0.030
8	20010080 - Spuma poliuretana	l	10.199			Depozit	0.010
9	20010081 - Spuma siliconica	l	4.208			Depozit	0.000
10	20010083 - Fereastră PVC OCHIURI FIXE 60x60 cm	mp	42.075			Depozit	3.230
11	20011249 - DEKO 1 STRAT	kg	116.838			Depozit	0.120
12	20011250 - Amorsa DEKO	kg	21.907			Depozit	0.020
13	20012551 - Dibluri rozeta PVC cu diametrul de 10 mm	buc	-58.500			Depozit	-0.060
14	20012581 - Grund universal Baunit	kg	87.950			Depozit	0.090
15	20012584 - Mortar adeziv Baunit KleberSpachtel	kg	2,017.200			Depozit	2.020
16	20012586 - Mortar adeziv Baunit KleberSpachtel pentru lipire placi polistiren extrudat	kg	87.750			Depozit	0.090
17	20012587 - Mortar adeziv Baunit KleberSpachtel pentru tencuiala armata	kg	78.000			Depozit	0.080
18	20012589 - Mortar tencuiala MosaikPutz	kg	107.250			Depozit	0.110
19	20012591 - Plasa de armare din fibra de sticla Baunit - 1 strat	mp	206.360			Depozit	0.210
20	20012608 - Polistiren extrudat rugos XPS pentru soclu Baunit cu dimensiunile 120 x 65 x 5 cm	mp	19.695			Depozit	0.020
21	20012610 - Polistiren extrudat rugos XPS pentru soclu Baunit cu dimensiunile 120 x 65 x 8 cm	mp	170.000			Depozit	0.290
22	20012680 - Silicon de etansare	l	3.240			Depozit	0.000
23	20012928 - Placa polistiren expandat Austrotherm EPS A150, gros.variabila	mp	119.796			Depozit	0.040

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
24	20013032 - Diblu plastic 115 mm, cu rozeta si cui (Baumit UniversalDubel STR U)	buc	58.500			Depozit	0.080
25	20013400 - Tub telescop tip A15 - C250 Tegra 600	buc	2.000			Depozit	0.000
26	20013404 - Garnitura de cauciuc D= 600mm	buc	4.000			Depozit	0.000
27	20013452 - Baza camin TEGRA 600mm 1intrare/1 iesire D160mm	buc	2.000			Depozit	0.000
28	20013500 - Coloana corugata camin D600mm H = 1000mm (fara mufa)	buc	2.000			Depozit	0.000
29	20013553 - Inel de beton TEGRA 600	buc	2.000			Depozit	0.000
30	20014474 - Ramificatie PE canalizare 45grd32	buc	1.000			Depozit	0.000
31	20014476 - Ramificatie PE canalizare 45grd40/32	buc	3.000			Depozit	0.000
32	20014521 - Ramificatie PE canalizare 88grd40	buc	2.000			Depozit	0.000
33	20014628 - Bariera de vapori, Bauder TEC KSD	mp	106.920			Depozit	0.110
34	20014645 - Membrana hidroizolanta, Bauder THERMOFOL U/M (PVC), superioara	mp	106.920			Depozit	0.160
35	20014665 - Placa Toplan din vata minerala bazaltica PLU 120 mm gros., 625x 1000mm, 40kg/mc	mp	100.000			Depozit	0.480
36	20016121 - TUB I.P.E. PVC D=32 MM	M	1.000			Depozit	0.000
37	20018306 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	t	1.488			Depozit	1.490
38	20018326 - Mixtura asfaltica ba16	t	69.930			Depozit	69.930
39	20018635 - Magma FireStop SBP 10	kg	25.041			Depozit	0.030
40	20018636 - WoodProtect 611	l	25.041			Depozit	0.030
41	20018743 - Dibluri plastic - 170 mm	buc	1,344.800			Depozit	0.270
42	20019273 - Beton marfa C12/15 T4 II/A S 32,5 R 31 (B200)	mc	4.872			Depozit	9.740
3	20019297 - Armatura in prefabricate de beton pc 52 peste 10 mm barem	kg	80.000			Depozit	80.000
44	20019376 - Caramida plina Brikston CE 290x140x88	buc	409.860			Depozit	0.200
45	20019446 - Grund HASIT Putzgrund	l	28.141			Depozit	0.030
46	20019452 - Tencuiala HASIT Bundsteinputz	kg	938.022			Depozit	0.940
47	2004268 - Plasa sudata pentru B.A. din OL 37 tip 118g-296 s438/3-80	mp	37.680			Depozit	2.530
48	2100024 - Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	108.566			Depozit	0.110
49	2100270 - Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35, saci, s 7055	kg	0.500			Depozit	0.000
50	2100385 - Ciment de furnal cu adaosuri f 25 saci s 1500	kg	294.202			Depozit	0.300
51	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	974.936			Depozit	0.980
52	2100440 - Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	0.150			Depozit	0.000
53	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.382			Depozit	0.530

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
54	2100830 - Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	1,135.385			Depozit	1.150
55	2100880 - Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	155.262			Depozit	0.160
56	2100957 - Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	123.410			Depozit	302.350
57	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	6.190			Depozit	15.540
58	2100971 - Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	3.000			Depozit	7.860
59	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	7.414			Depozit	16.680
60	2101171 - Mortar de zidarie M 50 s1030	mc	6.891			Depozit	16.680
61	2200109 - Pietris ciuruit nespalat de riu 15-30 mm	mc	151.945			Depozit	243.110
62	2200161 - Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	mc	4.872			Depozit	7.800
63	2200240 - Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	mc	0.982			Depozit	1.570
64	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	50.932			Depozit	86.580
65	2200393 - Balast nespalat de riu 0-70 MM	mc	1.311			Depozit	2.230
66	2200496 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	mc	1.730			Depozit	2.340
67	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.320			Depozit	0.430
68	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	3.824			Depozit	5.160
69	22005251 - Piatra sparts	mc	18.354			Depozit	24.780
70	2200525563 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	24.300			Depozit	32.810
71	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	13.600			Depozit	20.400
72	2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	91.452			Depozit	137.180
73	2205757 - Creta macinata cal 3 mimc ni 119	kg	0.075			Depozit	0.000
74	2300091 - Caramida de epoca tip ix	buc	12.500			Depozit	0.000
75	2300739 - Caramida pline M 50 cal.1 C1 240x115x63 s457	buc	401.120			Depozit	1.240
76	2400424 - Faianta neagra 2 muchii rot. 150x 75x5,5 c. 1 s233	mp	17.640			Depozit	0.230
77	2404303 - Placa cesarom glazur.simp. alb2 20x 20x 5 c. 1	mp	155.530			Depozit	1.460
78	2419322 - Placa gresie neglazurate netede s 100x100x10 C1 s5939	mp	155.530			Depozit	3.880
79	2440482 - Lavoar clasic alb cod 79se8601	buc	1.000			Depozit	0.010
80	2442757 - Vas closet col2-a portelan alb c. 1 s 2066	buc	1.000			Depozit	0.010
81	2451605 - Etajera portelan tip e2.50 alb c.1 ni 716	buc	1.000			Depozit	0.000
82	2452960 - Rezervor wc r 2 semiinaltime alb c.2 s 9441	buc	1.000			Depozit	0.020

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
83	2453615 - Port - hirtie portelan hi-1 alb c.1	buc	1.000			Depozit	0.000
84	2453823 - Piedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806	buc	1.000			Depozit	0.010
85	2455365 - Suport sustinere unitati int/ext	buc	6.000			Depozit	0.000
86	2506709 - Oglinda geam tras slefuit 5x400x600 mm s 9042	buc	1.000			Depozit	0.000
87	2600036 - Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	69.205			Depozit	0.080
88	2600048 - Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/90	kg	18.630			Depozit	0.020
89	2600220 - Bitum pentru drumuri tip D 180/200 s 754	kg	60.900			Depozit	0.070
90	2600531 - Pinza bit cu str acoper nisip pa 45 95cmx10m s1046	mp	19.716			Depozit	0.060
91	2601535 - Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci300 100cmx20m s 138	mp	19.000			Depozit	0.010
92	2601626 - Carton bitumat fara strat de acoperire (blanc) CI 400 100cmx20m, s138	mp	9.858			Depozit	0.010
93	2601638 - Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci400 110cmx20m s 138	mp	294.000			Depozit	0.220
94	2612520 - Robinet colt reglaj alama nich. 1/2 s 751/i	buc	3.000			Depozit	0.000
95	2800325 - Bordura beton pentru trotuare 750x150x100 b2 s 1139	m	100.500			Depozit	3.320
96	2806227 - Filtru fonta cu sita ffs pu am PN =16225, d= 20 n5574	buc	1.000			Depozit	0.000
97	2806616 - Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment	buc	3.493			Depozit	0.000
98	2900967 - Lemn rotund rasin.pt.mina L = 2,5-5m D = 12-17cm st.256-80	mc	0.033			Depozit	0.030
99	2901002 - Lemn brut rot fag jumatati bare orizontale DN 8cm	mc	6.151			Depozit	4.920
100	2901052 - Lemn foc rasinoase deseuri	tona	0.001			Depozit	0.000
101	2901167 - Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.082			Depozit	0.050
102	2903244 - Scinduri de rasinoase de 24 mm	mc	7.755			Depozit	3.880
103	2903488 - Scindura rasin lunga tiv cls A gR = 18mm L = 3,00m s 942	mc	0.604			Depozit	0.300
104	2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.062			Depozit	0.030
105	2904042 - Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m IT = 7-15	mc	0.033			Depozit	0.020
106	2904339 - Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.007			Depozit	0.000
107	2904406 - Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.092			Depozit	0.050
108	2904418 - Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 4,00m s 942	mc	0.029			Depozit	0.010

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
109	2905955 - Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc	0.035			Depozit	0.020
110	2906064 - Sipci rasinoase cls c 24x48 mm	mc	1.278			Depozit	0.640
111	2918782 - Rigla fag neaburite cl.a g 80/80-90/90mm L = 1,80-2,50m	mc	11.600			Depozit	9.280
112	2928347 - Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	mp	1.082			Depozit	0.030
113	2928361 - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	6.679			Depozit	0.100
114	2950716 - Diblu din lemn	buc	302.125			Depozit	0.020
115	2958990 - Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit	kg	468.302			Depozit	0.470
116	2959009 - Lemn de foc foioase moi l 1m livrabil din depozit	kg	69.205			Depozit	0.070
117	2960486 - Scindura de rasinoase	mc	2.981			Depozit	2.380
118	2960565 - Lemne de foc	kg	203.235			Depozit	0.200
119	2961246 - Placi pfl dure	mc	0.016			Depozit	0.020
120	2961301 - Dulapi de fag impregnati pentru schela	mc	0.216			Depozit	0.170
121	3355511 - Teava din pb de presiune 18 x 4 mm	m	0.250			Depozit	0.000
122	3355523 - Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm	m	0.600			Depozit	0.000
123	3421918 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 50	kg	7.936			Depozit	0.010
124	3641867 - Tabla zincata s2028 0,40x 750x1500 OL 32-1N cal.1	mp	315.942			Depozit	0.320
125	3666879 - Tabla din plumb s 490 pb 99,96 3 x 500	kg	0.050			Depozit	0.000
126	3701254 - Banda din otel lam.cald s908 4 x 40 OL 37-1n	kg	77.999			Depozit	0.080
127	3701411 - Banda din otel lam.cald s908 4 x 40 OL 37-1n	kg	65.000			Depozit	0.060
128	3803116 - Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	kg	0.137			Depozit	0.000
129	3803128 - Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	23.135			Depozit	0.020
130	3803142 - Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	kg	0.127			Depozit	0.000
131	3803166 - Sarma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	0.471			Depozit	0.000
132	3803233 - Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	2.475			Depozit	0.000
133	3803881 - Sarma otel moale, neagra, D = 1 mm	kg	2.132			Depozit	0.000
134	4113582 - Caciula pentru ventilatie DN = 100 nti 1337-67	buc	1.000			Depozit	0.000
135	4201092 - Surub fixare (portlant pentru baie simb.485	buc	1.000			Depozit	0.000
136	4201107 - Surub fixare (buton) pentru oglinda	buc	4.000			Depozit	0.000
137	4201494 - Baterie amest.alama tub flexibpara monob.a 1/2 ni 4309	buc	1.000			Depozit	0.000
138	4201688 - Robinet retinere ventil 1 1/4 pn 6 mufa ni522	buc	1.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
139	4202163 - Robinet simplu serv.cromat 1/2 garn.detas.flut	buc	1.000			Depozit	0.000
140	4202462 - Robinet trec. fonta 3/4 A vent+mufa pn10 s6480	buc	4.000			Depozit	0.000
141	4202498 - Robinet trec. fonta 1 1/4 A vent+mufa pn10 s6480	buc	1.000			Depozit	0.000
142	4202761 - Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611	buc	1.000			Depozit	0.000
143	4202979 - Sifon fonta pardoseala combinat ies.lat. 2rac.d50 s3690	buc	1.000			Depozit	0.010
144	4203179 - Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. s 411	buc	1.000			Depozit	0.000
145	4203349 - Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord	buc	1.000			Depozit	0.000
146	4203765 - Capac cu rama fonta pentru cam.viz.tip 4a caros. s 2308	buc	3.000			Depozit	0.600
147	4204190 - Robinet sfera si rac oland,sect trec tot,fluture manevra	buc	2.000			Depozit	0.000
148	4204800 - Racord de alama, dn=1/2"	buc	2.000			Depozit	0.000
149	4204812 - Robinet coltar,dn=3/8"	buc	1.000			Depozit	0.010
150	4204836 - Robinet cu ventil si plutitor, dn=3/8"	buc	1.000			Depozit	0.000
151	4205189 - Tragator pentru rezervor de wc	buc	1.000			Depozit	0.000
152	4400791 - Flansa plata pn 6 50-60 OL 37-2 et pu s 8012	buc	2.000			Depozit	0.000
153	4600133 - Robinet ret.vent.drept n 5059 f -pu -am- 16- 15 225	buc	1.000			Depozit	0.000
154	4801892 - Cablu energie cyy 0,6/1 KV 3x 1,5 U s.8778	m	221.000			Depozit	0.040
155	4801907 - Cablu energie cyy 0,6/1 KV 3x 2,5 U s.8778	m	355.000			Depozit	0.090
156	4801919 - Cablu energie cyy 0,6/1 KV 3x 4 U s.8778	m	19.000			Depozit	0.010
157	4802602 - Cablu energie cyaby 0,6/1 KV 3x 2,5 U s 8778	m	1.000			Depozit	0.000
158	4803096 - Cablu energie cyaby 0,6/1 KV 4x 25 M s 8778	m	28.000			Depozit	0.080
159	50002017 - Perie wc cu suport	buc	1.000			Depozit	0.000
160	50003430 - Aparat de iluminat de siguranta,functionare permanent-nepermanent, tip LED, prevazut cu acumulator avand autonomie 3 h montat pe tavan.	buc	6.000			Depozit	0.000
161	50004287 - Izolatie termica g=13 mm din cochilii poliuretan D 63 MM	m	18.000			Depozit	0.000
162	5104071 - Aplica aminopl.dul.e27,oblica ,60w,tip aa-	buc	2.000			Depozit	0.000
163	5104083 - Aplica aminopl.dul.e27,dr,60w, tip aa-	buc	3.000			Depozit	0.000
164	5104095 - Aplica per.dulie E 27 portelan60wbrat neprof.dr 40w	buc	6.000			Depozit	0.000
165	5104112 - Aplica de perete cu 3 brate metalica	buc	2.000			Depozit	0.000
166	5105295 - Candelabru cu 6 brate pt. lampi cu incandescenta	buc	2.000			Depozit	0.010

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
167	5106263 - Glob opac cu filet 160 w	buc	13.156			Depozit	0.010
168	5500689 - Comutator cumpana capsulat simbol 076 10a 250 V	buc	2.000			Depozit	0.000
169	5500720 - Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V 10a	buc	4.000			Depozit	0.000
170	5519135 - Intrerupator pachet bipolar 10a etans silumin ea-1010	buc	1.000			Depozit	0.000
171	5535945 - Priza + fisa tripol.protejata,infonta,380 V/25a	buc	2.000			Depozit	0.010
172	5535995 - Priza bipol.dubla capac amino-plast,250 V/10a,mont.ingr	buc	8.000			Depozit	0.000
173	5536133 - Priza bipolara antigron 250/10a cod 255	buc	11.000			Depozit	0.000
174	5805482 - Surub cu cap hexagonal m12x40 zn	buc	10.000			Depozit	0.000
175	5810230 - Surub cap hex.fil.sub cap prec.m 6 x 16 gr. 5.8 s4845	buc	1,785.000			Depozit	0.020
176	5820522 - Surub cap hexagonal grosolan M 10x 60 gr. 4.8 s 920	buc	198.000			Depozit	0.010
177	5820819 - Surub cap hexagonal grosolan M 12x 40 gr. 4.8 s 920	buc	8.000			Depozit	0.000
178	5824176 - Surub cap bombat git patrat M 8x 80 gr. 4.8 s 925	buc	9.282			Depozit	0.000
179	5836741 - Surub cu cap inecat crestat l 3 x 25 fl s 1452	buc	877.500			Depozit	0.010
180	5836777 - Surub cu cap inecat crestat l 3 x 40 fl s 1452	buc	108.000			Depozit	0.000
181	5836935 - Surub cu cap inecat crestat l 4 x 30 fl s 1452	buc	2.000			Depozit	0.000
182	5837161 - Surub cu cap inecat crestat pentru lemn 5x 50 mm, fl s 1452	buc	2.000			Depozit	0.000
183	5838579 - Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 fl s 1455	buc	30.825			Depozit	0.000
184	5838610 - Surub cu cap patrat pentru lemn l 12 x 100 fl s 1455	buc	775.000			Depozit	0.070
85	5838775 - Surub cu cap patrat pentru lemn l 16 x 200 fl s 1455	buc	387.500			Depozit	0.100
186	5840405 - Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	1,785.000			Depozit	0.020
187	5840443 - Piulita hexagonala grosolana A M 10 gr. 5 s 922	buc	198.000			Depozit	0.000
188	5840479 - Piulita hexagonala grosolana A M 12 gr. 5, s 922	buc	8.000			Depozit	0.000
189	5841007 - Piulita patrata M 8 gr. 6 s 926	buc	9.282			Depozit	0.000
190	5841021 - Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	buc	30.825			Depozit	0.000
191	5841045 - Piulita patrata M 12 gr. 6 s 926	buc	775.000			Depozit	0.020
192	5841069 - Piulita patrata M 16 gr. 6 s 926	buc	387.500			Depozit	0.010
193	5842728 - Piulita zincata m12	buc	10.000			Depozit	0.000
194	5842972 - Piulita hexagonala speciala s 6218 OL 37 M 6	buc	1,898.250			Depozit	0.020
195	5882025 - Saiba prec.plata pentru met A M 3 OL 34 s 5200	kg	0.042			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
196	5882104* - Saiba prec.plata pentru met A M 6 OL 34 s 5200	kg	3.570			Depozit	0.000
197	5882193 - Saiba plata pentru m12 zn	kg	0.150			Depozit	0.000
198	5882219 - Saiba prec.plata pentru met A M 14 OL 34 s 5200	kg	0.050			Depozit	0.000
199	5883005 - Saiba plata pentru lemn A M 9 OL 34 s 7565	kg	0.077			Depozit	0.000
200	5883043 - Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	kg	0.514			Depozit	0.000
201	5883067 - Saiba plata pentru lemn A M 14 OL 34 s 7565	kg	26.738			Depozit	0.030
202	5883263 - Saiba plata pentru lemn B M 20 OL 34, s 7565	kg	25.381			Depozit	0.030
203	5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	4.125			Depozit	0.000
204	5886928 - Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	kg	0.618			Depozit	0.000
205	5886942 - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	41.319			Depozit	0.050
206	5887893 - Cuie cu cap plat tip B 3,0 x 30 s 2111	kg	8.617			Depozit	0.010
207	5893438 - Bolt constr.genofix inel vent.b OLC45 D = 20 * 50	buc	1,898.250			Depozit	0.020
208	5893646 - Cuie	kg	71.306			Depozit	0.080
209	5893804 - Suruburi, piulite, saibe	buc	21.315			Depozit	0.000
210	5900712 - Electrode sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2,5	kg	4.400			Depozit	0.010
211	5903130 - Sirma plina pentru sud.si inc.sub flux s10 2,5	kg	0.150			Depozit	0.000
212	5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	0.140			Depozit	0.000
213	5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	4.342			Depozit	0.000
214	6001616 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 6 s1581	buc	13.270			Depozit	0.000
15	6100034 - Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	kg	0.150			Depozit	0.000
216	6101234 - Grund preadez tip M ntr 2831-74	kg	2.123			Depozit	0.000
217	6101349 - Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	0.050			Depozit	0.000
218	6102820 - Chit de etansare rost ultracolor	kg	392.600			Depozit	0.390
219	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.017			Depozit	0.000
220	6108945 - Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80	kg	0.030			Depozit	0.000
221	6109080 - Diluant pentru preadez ntr 2830-75	kg	2.123			Depozit	0.000
222	6109925 - Aracet DP 50 mich ni 1345-64	kg	0.085			Depozit	0.000
223	6110467 - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	0.946			Depozit	0.000
224	6110527 - Adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu lianti hidraulici (apa si aditivi) tip kerabond conduttivo	kg	58.800			Depozit	0.060

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
225	6110528 - Adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu lianti hidraulici (apa si aditivi) tip kerafloor	kg	1,359.000			Depozit	1.360
226	6200341 - Huila de forja	kg	0.020			Depozit	0.000
227	6200507 - Vaselina tehnica	kg	0.440			Depozit	0.000
228	6200573 - Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	l	2.587			Depozit	0.000
229	6200585 - Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	kg	0.310			Depozit	0.000
230	6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	12.330			Depozit	0.010
231	6202727 - Energie electrica la contor pentru consumatori forta	kwh	25.000			Depozit	0.000
232	6202741 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	kwh	0.008			Depozit	0.000
233	6202806 - Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	67.646			Depozit	67.650
234	6202818 - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	22.409			Depozit	22.410
235	6202820 - Apa potabila	mc	4.703			Depozit	4.700
236	6202894 - Apa	mc	0.232			Depozit	0.230
237	6203006 - Energie electrica	kwh	113.708			Depozit	0.000
238	6305098 - Consola din otel lat 50x5 mm	kg	89.250			Depozit	0.090
239	6305702 - Mina curenta curba din profile din banda de otel format	m	1.100			Depozit	0.010
240	6306327 - Treapta din otel rotund diam 14- 20 mm	kg	11.880			Depozit	0.010
241	6309848 - Confectie metalice pentru lucrari de linii,statii electrice	kg	11.700			Depozit	0.010
242	6311231 - Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	65.800			Depozit	0.050
243	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	66.656			Depozit	0.080
244	631171F - Jgheaburi tb.olzn prot.plast.lindab acoperis d=125 mm	m	49.350			Depozit	0.000
245	6311897 - Cot capat,tabla otel zn,pt burlan tip lindab	buc	17.997			Depozit	0.010
246	6311903 - Piesa de imbinare (element de legatura jgheab-jgheab) din tabla de otel zincata tip rsk sistem lindab	buc	3.337			Depozit	0.000
247	6311982 - Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotonde sau drept)	buc	12.600			Depozit	0.010
248	6313306 - Dibu metalic cu autofrezare pentru surub M 8	buc	2.000			Depozit	0.000
249	6313356 - Dibu cu expandare marimea 10	buc	4.000			Depozit	0.000
250	6313369 - Dibu cu expandare m12 D 16 mm	buc	90.720			Depozit	0.090
251	6420771 - Piesa B.A. b250 suport capac s. 2448-73 p.3.3.3	buc	3.030			Depozit	0.900
252	6428151 - Panou el.spat.glafuri PVC rigid tip buzau la fer. barem	m	108.070			Depozit	0.010

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
253	6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	m	3.600			Depozit	0.000
254	6621703 - Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 4 mm	kg	0.005			Depozit	0.000
255	6622020 - Placa marsit M 25-450x3,0 mm s 3498	kg	0.100			Depozit	0.000
256	6700248 - Teava din p.v.c.rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2	m	2.300			Depozit	0.000
257	6700303 - Teava din p.v.c.rigid tip U 110x2,2 stas 6675/2	m	0.500			Depozit	0.000
258	6700308 - Teava PVC-u mufa+gar cauc dn110x3.0 L = 2m cod kgem110/2m	m	18.000			Depozit	0.030
259	6701122 - Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn6 DN 25x1.6 cod 64000085	m	18.360			Depozit	0.000
260	6704103 - Tub flexibil plastirol D 19 x 15 ni 3990	m	226.525			Depozit	0.030
261	6704115 - Tub flexibil plastirol D 23 x 19 ni 3990	m	373.100			Depozit	0.060
262	6704140 - Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc D = 32 mm	buc	14.000			Depozit	0.000
263	6712409 - Cot PVC-u kgb 30 gr DN 110	buc	2.000			Depozit	0.000
264	6712863 - Ramificatie simpla PVC-u 45 grd. 110-110 nii 2167	buc	1.000			Depozit	0.000
265	6713984 - Reductie excentrica PVC tip U 110- 75 mm nii 2167	buc	1.000			Depozit	0.000
266	6715504 - Piesa curatire din PVC cu capac D = 110 mm nii 2167	buc	1.000			Depozit	0.000
267	6716948 - Folie de PVC G = 0,8 ntr 9001-80	m	150.000			Depozit	0.150
268	6717087 - Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm	m	18.000			Depozit	0.000
269	6719093 - Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	347.020			Depozit	0.000
270	6719251 - Diblu PVC marimea 1 nii-1030-75	buc	108.000			Depozit	0.020
271	6719318 - Diblu + surub pentru Caramida tip s8h100 cod 72ds1932	buc	594.000			Depozit	0.030
272	6719392 - Tila PVC (cabloprot) tip 33	buc	1.400			Depozit	0.000
273	6719485 - Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm	buc	10.000			Depozit	0.000
274	6719493 - Teu din polipropilena avind diametrul 20 mm	buc	4.000			Depozit	0.000
275	6719515 - Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x 20 mm	buc	1.000			Depozit	0.000
276	6719556 - Cot racord polipropilena diametrul 20 mm x 1/2	buc	3.000			Depozit	0.000
277	6719598 - Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture	buc	1.000			Depozit	0.000
278	6719641 - Colier din pvc	buc	17.000			Depozit	0.000
279	6719918 - Adaptor din polipropilena cu filet interior cu D = 25 - 3/4"	buc	1.000			Depozit	0.000
280	6720158 - Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 40 mm si L = 150 mm	m	18.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
281	6720177 - Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 75 mm si L = 750 mm	m	18.000			Depozit	0.020
282	6720178 - Tub fara mufa poliprop ignif,diam 32 mm si L = 5000 mm	m	18.000			Depozit	0.030
283	6720182 - Tub fara mufa poliprop ignif,diam 110 mm si L = 5000 mm	m	18.000			Depozit	0.280
284	6720295 - Usa din profile PVC tip rehau s 712 in 3 canate	mp	12.960			Depozit	0.320
285	6720353 - Folie PVC plast.tip r1. L = 1200-1400 gR = 1,2mm sti.49	mp	286.175			Depozit	0.470
286	6720474 - Element streasina ptr.burlane pvc bramac stabicor	buc	6.016			Depozit	0.000
287	67204E4 - Burlane pvc -bramac stabicor d=100mm l=0,5 m	m	21.000			Depozit	0.000
288	6720846 - Folie avertizoare din pvc de 0,8x300 mm	ml	36.000			Depozit	0.040
289	7110060 - Capac capat jgheab PVC stabicor DN 125 maro	buc	7.990			Depozit	0.000
290	7304962 - Baterie telec.in vase sticla stas 443-78 3 le 2	buc	6.018			Depozit	0.070
291	7306661 - Bumbac de sters	kg	54.030			Depozit	0.050
292	7307067 - Calafat din cilti de cinepa, gudronat miu-nii 16463-65	kg	0.075			Depozit	0.000
293	7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	0.530			Depozit	0.000
294	7308499 - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 mm umc	buc	1,898.250			Depozit	0.060
295	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.535			Depozit	0.000
296	7309637 - Cloramina b	kg	0.024			Depozit	0.000
297	7312440 - Cutie cu eclisa de separatie simbol ces.	buc	1.000			Depozit	0.000
298	7315778 - Decapant	kg	0.225			Depozit	0.000
299	7315789 - Decofrol	kg	3.836			Depozit	0.000
300	7317232 - Dicloretan cs. 17/73	kg	0.418			Depozit	0.000
301	7318999 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg21	buc	20.000			Depozit	0.030
302	7319280 - Doza pentru aparate pentru tuburi izolatoare usor protejate - aip	buc	7.000			Depozit	0.000
303	7319369 - Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri	buc	71.400			Depozit	0.030
304	7322940 - Fuior cinepa	kg	0.088			Depozit	0.000
305	7324699 - Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri	kg	0.580			Depozit	0.000
306	7325046 - Hartie absorbanta	kg	1.850			Depozit	0.000
307	7327483 - Lignolineum	kg	6.090			Depozit	0.010
308	7330002 - Minium de plumb	kg	0.550			Depozit	0.000
309	7330399 - Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400g/mp, satinata, coli	kg	0.550			Depozit	0.000
310	7332752 - Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.072			Depozit	0.000
311	73344501 - Placa din azbest	buc	1.000			Depozit	0.000
312	7334838 - Plumb rafinat marca pb 4 (pb tc2)	kg	1.030			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
313	7344209 - Sapun de rufe tip 50% acizi grasi stas 189-59	kg	2.274			Depozit	0.000
314	7344376 - Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	buc	1,802.850			Depozit	0.090
315	7344831 - Burghiu cu cap widia d14 mm	buc	0.180			Depozit	0.000
316	7345967 - Solutie unguenta	kg	0.321			Depozit	0.000
317	7348774 - Tablou distrib.model ideb mont.in firida 350a tip E 1	buc	1.000			Depozit	0.040
318	7358286 - Zincarea la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond.	dmp	990.000			Depozit	0.010
319	7361661 - Etichete cabet din aluminiu	buc	8.500			Depozit	0.000
320	7800132 - Bloc ceramic porotherm 30 (250x 300x 238 mm)	buc	2,689.200			Depozit	40.340
321	7800631 - Profil de soclu al. cu lacrimar baumit pt. placi 10 cm	m	60.060			Depozit	0.010
322	7800907 - Coltari profilati de alama	m	84.052			Depozit	0.010
323	7801001 - Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) din valoarea materialelor explicitate	%				Depozit	0.000
324	7801034 - Material marunt (ciment, nisip)	%				Depozit	0.000
325	7801049 - Material marunt (Canepa fuior,ulei de in siccativat,grund miniu pb,etc.)	%				Depozit	0.000
326	7804018 - Material marunt	%				Depozit	0.000
327	7815036 - Material marunt (bumbac,unsoare)	%				Depozit	0.000
328	8000149 - Doza pentru aparate	buc	4.000			Depozit	0.000
329	8000202 - Mortar tencuiala (ciment) m100t	mc	6.040			Depozit	14.620
330	8000277 - Material marunt	%				Depozit	0.000
331	8000712 - Solutie prenadez sb	kg	40.935			Depozit	0.040
332	8521010 - Liant imbinare placi gips carton (5 kg/sac)	kg	41.738			Depozit	0.040
333	8521060 - Banda fibra de sticla pt.rosturi latime=50mm-25m/rola	m	298.125			Depozit	0.000
334	8527060 - Placi gc rez. la foc+umiditate gkfi 15 mm 1200/2000	mp	120.000			Depozit	1.500
335	8535050 - Profil trasversal cd 60/0.6/2600 din otel galvanizat	m	524.700			Depozit	0.290
336	8535055 - Profil fixare placi ud 28*27/2.0/3000 - ol galvanizat	m	143.100			Depozit	0.050
337	8558011 - Surub montaj autofiletant 35mm/1000 superrapid	buc	470.000			Depozit	0.000
338	8558020 - Surub autoperforant cu mont.rapid 25mm/1000 tek	buc	2,623.500			Depozit	0.000
339	8558021 - Surub autoperforant cu mont.rapid 35mm/1000 tek	buc	2,623.500			Depozit	0.010
340	8558125 - Element suspendare directa pt.profil cd	buc	47.700			Depozit	0.000
341	8558140 - Element de prindere in cruce pt. cd	buc	417.375			Depozit	0.020
TOTAL Materiale						Greutate	1,293.67

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Budacu de Jos
 Executant:
 Proiectant: Struct-el proiect SRL
 Obiectivul: Capela mortuara in loc Simionesti comuna Budacu de Jos



Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	100 - Muncitor calificat	302.034			
2	10200 - Betonist	102.015			
3	10211 - Betonist categoria I	50.747			
4	10221 - Betonist categoria a II-a	42.828			
5	10241 - Betonist categoria a IV-a	52.618			
6	10700 - Dulgher constructii	23.925			
7	10711 - Dulgher constructii categoria I	35.855			
8	10721 - Dulgher constructii categoria a II-a	130.086			
9	10731 - Dulgher constructii categoria a III-a	43.095			
10	10741 - Dulgher constructii categoria a IV- a	28.975			
11	10900 - Faiantar	502.880			
12	10941 - Faiantar categoria a IV-a	1.700			
13	11111 - Fierar beton categoria I	78.045			
14	11121 - Fierar beton categoria a II-a	43.587			
15	11131 - Fierar beton categoria a III-a	34.702			
16	11141 - Fierar beton categoria a IV-a	3.140			
17	11511 - Instalator electrician categoria I	338.320			
18	11521 - Instalator electrician categoria a II-a	75.930			
19	11531 - Instalator electrician categoria a III-a	70.960			
20	11541 - Instalator electrician categoria a IV-a	144.860			
21	11551 - Instalator electrician categoria a V-a	45.890			
22	11600 - Instalator sanitar	2.300			
23	11611 - Instalator sanitar categoria I	145.750			
24	11621 - Instalator sanitar categoria a II-a	5.068			
25	11631 - Instalator sanitar categoria a III-a	24.631			
26	11641 - Instalator sanitar categoria a IV-a	18.496			
27	11721 - Instalator incalzire categoria a II-a	2.690			
28	11731 - Instalator incalzire categoria a III-a	1.610			
29	11749 - Instalator incalzire si gaze	3.340			
30	11751 - Instalator incalzire categoria a V-a	0.540			
31	11911 - Instalator ventilatorist categoria I	59.070			
32	11931 - Instalator ventilatorist categoria a III-a	7.975			
33	11941 - Instalator ventilatorist categoria a IV-a	13.475			
34	11951 - Instalator ventilatorist categoria a V-a	18.810			
35	12011 - Instalator alimentare cu apa categoria I-a	4.410			

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
36	12021 - Instalator alimentare cu apa categoria a II-a	3.219			
37	12041 - Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a	0.510			
38	12211 - Izolator hidrofug categoria I	0.373			
39	12221 - Izolator hidrofug categoria a II-a	0.373			
40	12231 - Izolator hidrofug categoria a III-a	7.671			
41	12240 - Izolator hidrofug 4	35.877			
42	12391 - Izolator lucrari speciale	34.640			
43	12500 - Montator pref.beton	429.300			
44	12631 - Mozaicar categoria a III-a	271.800			
45	12800 - Pavator	4.872			
46	12811 - Pavator categoria I	65.738			
47	12821 - Pavator categoria a II-a	38.254			
48	12831 - Pavator categoria a III-a	25.000			
49	13100 - Tinichigiu sant	19.350			
50	13111 - Tinichigiu sant. categoria I	45.955			
51	13121 - Tinichigiu santier categoria a II-a	45.955			
52	13131 - Tinichigiu santier categoria a III-a	45.955			
53	13321 - Zugrav vopsitor categoria a II-a	237.328			
54	13400 - Zidar	174.300			
55	13411 - Zidar categoria I	4.942			
56	13421 - Zidar categoria a II-a	13.196			
57	13431 - Zidar categoria a III-a	219.579			
58	13441 - Zidar categoria a IV-a	126.980			
59	13451 - Zidar categoria a V-a	2.471			
60	15130 - Finisor de terasamente	26.977			
61	18 - Dulgher	97.440			
62	19621 - Sapator categoria a II-a	264.838			
63	19900 - Muncitor deserv.ctii montj.	58.690			
64	19921 - Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	686.018			
65	19931 - Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	100.301			
66	20000002 - Muncitor deservire	221.450			
67	20000117 - Zidar tencuitor	82.940			
68	20000120 - Zugrav-vopsitor	143.094			
69	20000130 - Zidar	6.094			
70	20131 - Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	0.500			
71	20211 - Electrician cabluri subterane categoria I	6.598			
72	20251 - Electrician cabluri subterane categoria a V-a	8.150			
73	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000			
74	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	17.831			
75	21400 - Lacatus constr.metal	0.190			
76	21511 - Lacatus montaj utilaj industrial categoria I	1.000			

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
77	21521 - Lacatus montaj utilaj industrial categoria a II-a	0.100			
78	221431 - Lacatus constructii metalice-b categoria a III-a	0.100			
79	22741 - Sudor electric categoria a IV-a	0.120			
80	229921 - Muncitor deservire c-tii masini categoria a II-a	13.874			
81	24100 - Pavator	76.753			
82	26811 - Montator constructii metalice categoria I-a	0.120			
83	26821 - Montator c-tii metalice categoria a II-a	0.180			
84	26831 - Montator constructii metalice categoria a III-a	0.060			
85	26851 - Montator constructii metalice categoria a V-a	0.060			
86	29931 - Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.002			
87	30 - Instalator electrician	220.800			
88	31 - Instalator incalzire centrala	6.500			
89	32 - Instalator sanitar	11.780			
90	320516 - Izolator categoria a IV-a	140.700			
91	320548 - Instalator categoria a IV-a	3.360			
92	320551 - Muncitor necalificat categoria a II-a	76.140			
93	320555 - Electrician categoria a IV-a	0.900			
94	320556 - Electrician categoria a V-a	0.900			
95	49 - Muncitor necalificat	284.100			
96	49921 - Muncitor deservire categoria a II-a	17.792			
97	49931 - Muncitor deservire categoria a III-a	0.282			
98	60191 - Tamplar categoria Speciala	39.332			
Ore Manopera		6,930.060	TOTAL		

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Budacu de Jos
 Executant:
 Proiectant: Struct-el proiect SRL
 Obiectivul: Capela mortuara in loc Simionesti comuna Budacu de Jos



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1003 - Cheltuieli pentru transportul utilajelor	31.752		
2	1300 - Automacara 5 tf	5.000		
3	1320A - Aparat de tractiune (tirfor) 1,5tf	0.050		
4	1919 - Macara	12.450		
5	20000001 - Utilaj de ridicat	2.522		
6	20000559 - Autogreder pina la 175 cp	0.048		
7	20000562 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. 5-8T	0.023		
8	2183 - Rulou compresor autopropulsat 8-14 T	0.153		
9	2351 - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	15.118		
10	2425 - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	11.489		
11	3000 - Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	1.088		
12	3312 - Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	2.355		
13	3521 - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	153.231		
14	3546 - Autogreder pina la 175cp	9.312		
15	3702 - Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	4.142		
16	3716 - Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	53.415		
17	3719 - Vibrator de ext actelectric 0,25-1,1kw	0.295		
18	3816 - Malaxor pt mortar,actionat electric,150 l	0.113		
19	3817 - Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	21.593		
20	4004 - Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	415.938		
21	4005 - Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	48.774		
22	4008 - Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	3.913		
23	4029 - Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	10.845		
24	4030 - Topitor de bitum tractat (exclustractorul) 500-1000l	0.539		
25	4046 - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	3.913		
26	4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	2.904		
27	4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 mm	4.467		
28	4205 - Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	18.538		
29	4701 - Motopompa 6- 8cp	0.018		

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
30	4803 - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	5.000		
31	4806 - Autolaborator tip Im3 auto 5t pt verif.centrale si statii elect.	3.700		
32	5603 - Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	5.123		
33	6609 - Trolu electric 3,1-5tf	1.340		
34	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	1.943		
35	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	13.607		
36	7606 - Schela metalica tubulara de exterior G= 11-13,5 t, S=640 mp	1,242.000		
37	7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	0.300		
TOTAL Utilaje				

Director

Sef proiect

Ofertant



Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Budacu de Jos
 Executant:
 Proiectant: Struct-el proiect SRL
 Obiectivul: Capela mortuara in loc Simionesti comuna Budacu de Jos



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888988 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	69.930	50.000	1.250		
2	888898954574 - Transportul rutier al semifabricatelor dist.=95 km	1.000	50.000	1.250		
3	TRA01A05P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	39.260	1.000	0.000		
4	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	122.570	1.000	0.000		
5	TRA01A25 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	132.950	1.000	0.000		
6	TRA01A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	31.360	1.000	0.000		
7	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. = 15km	535.320	1.000	0.000		
8	TRA06A10~ - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. = 10km	82.170	1.000	0.000		
TOTAL Transport						

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Budacu de Jos
 Executant:
 Proiectant: Struct-el proiect SRL
 Obiectivul: Capela mortuara in loc Simionesti comuna Budacu de Jos



Formularul F1 Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		2 UTILITATI		
		1 LUCRARI DE CONSTRUCTII		
		3 INSTALATII INTERIOARE		
		4 UTILAJE SI ECHIPAMENTE		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
		4 UTILAJE SI ECHIPAMENTE		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
8	6.2	Probe tehnologice si teste		

Antet stanga

eDevize

TOTAL (fara TVA)		
TOTAL (cu TVA)		

Director

Sef proiect

Ofertant



Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Budacu de Jos
 Executant:
 Proiectant: Struct-el proiect SRL
 Obiectivul: Capela mortuara in loc Simionesti comuna Budacu de Jos



Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
4 UTILAJE SI ECHIPAMENTE						
1	echip1 Boiler electric 10 L	buc	1.000			
2	echip3 CONVECTOR ELECTRIC TIP SCARITA P=600 W	buc	1.000			
3	echip4 APARAT AER CONDITIONAT MONOSPLIT, CU INVERTER, 9000 BTU	buc	5.000			
4	echip7 Stalp de iluminat	buc	5.000			
5	echip8 Agregat frigorific monobloc	buc	1.000			8
TOTAL 4						
TOTAL Echipamente in Capela mortuara in loc Simionesti comuna Budacu de Jos						

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Budacu de Jos
 Executant:
 Proiectant: Struct-el proiect SRL
 Obiectivul: Capela mortuara in loc Simionesti comuna Budacu de Jos
 Obiectul: 1 LUCRARI DE CONSTRUCTII
 Stadiul fizic: 1 Infrastructura



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02A1* - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	mc	40.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TSC02A1* - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	mc	64.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime, 0,75m teren tare	mc	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TRA01A10P - Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	122.570		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CA01A1 - Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	87.120		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	2100957 - Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	89.100		
6	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	191.590		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CB02A1 - Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	102.750		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	CA01B1 - Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	15.410		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
8	2100957 - Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	15.840		
9	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15 km	tona	37.270		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	TsD18XD* - Umplutura compactata in santuri pt cablurile ingropate ale liniilor de inalta tensiune executata cu pamant provenind...teren f tare	mc	47.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	47.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	2200109 - Pietris ciuruit nespalat de riu 15-30 mm	mc	1.311		
12	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	15.700		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
13	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	1,050.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
14	CZ0301D1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 6-8 mm ;	kg	1,050.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	31.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
16	CA04B% - Turnare cu pompa beton in placi, grinzi, stalpi	mc	15.700		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
16	2100957 - Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	15.970		
17	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	38.620		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
18	IZF04K1 - Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, în terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta...strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie executate cu carton bitumat tip ...* simplu asezat cu carton bitumat tip ...* cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90, STAS 7064-78	mp	18.630		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
18	2601535 - Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci300 100cmx20m s 138	mp	19.000		
19	IZF56B+ - Termoizolatii in sistem-Austrotherm la terase necirculabile clasice, panta din ...termoizolatie	mp	118.610		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
20	RCSE06A# - Straturi izolatoare din folie pvc	mp	151.610		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
20	6720353 - Folie PVC plast.tip r1. L = 1200-1400 gR = 1,2mm sti.49	mp	155.000		
21	CA01B1 - Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	2.300		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
22	2100957 - Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	2.500		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	DE11A1 - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	DA06B23 - Strat piatra sparta	mc	14.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	14.050		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	TSC02A1* - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	mc	148.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	267.840		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	TSE06B1 - Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in: pamant coeziv	100 mp	4.960		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	DA03XA - Strat agregate naturale cilindrate, functie rezidenta filtranta, izolatoare, aerisire, asternere mecan.	mc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	99.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
31	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	24.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
32	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	59.520		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
33	DA12A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	14.880		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
34	TRA01A95P - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta dist.=95 km	tona	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
35	DB19G1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 6 CM cu asternere mecanica	mp	496.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
35	20018326 - Mixtura asfaltica ba16	t	69.930		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
36	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. \$	tona	69.930		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Budacu de Jos
 Executant:
 Proiectant: Struct-el proiect SRL
 Obiectivul: Capela mortuara in loc Simionesti comuna Budacu de Jos
 Obiectul: 1 LUCRARI DE CONSTRUCTII
 Stadiul fizic: 2 Suprastructura



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CD25B% - Zidarie de caramida tip porotherm cu blocuri ceramice pt pereti structurali/nestructurali gros.30 cm	mc	49.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	CD04A6A - Zidarie de caramida cu goluri verticale tip g.v.p., cu mortar m25-z preparat pe santier cu malaxorul, la cladiri cu inaltimea pana la 35 m:...Caramizi format 240x115x88 mm Zidarie de 24 cm grosime la perete cu goluri peste 20%	mc	10.260		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	CD36A+ - Zidarie din caramida plina, la pereti structurali, cu...caramida plina Brikston CE 290x140x88, zid de 15 cm grosime	mc	1.782		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	16.540		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CB01A% - Cofraje scanduri rasin de monolitiz plansee,grinzisi diafragme inclusiv sprijinirile	mp	16.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	4.125		
5.2	2900967 - Lemn rotund rasin.pt.mina L = 2,5-5m D = 12-17cm st.256-80	mc	0.033		
5.3	2904042 - Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m IT = 7-15	mc	0.033		
5.4	2903488 - Scindura rasin lunga tiv cls A gR = 18mm L = 3,00m s 942	mc	0.330		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CA04F1# - Turnarea betonului in grinzi stalpi plansee	mc	6.150		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	6.190		
7	CA04F1-1# - Turnarea betonului in grinzi stalpi plansee	mc	4.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	2100971 - Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	1.000		
8	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	25.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	1,183.470		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CZ0301D1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate PC 52, D= 6-8 mm ;	kg	1,183.470		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CO14XA - Grinzi la plansele de la magazii,grazduri exec.din lemn brut rotund de foioase,pt.constr.rurale	mc	6.090		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CO15XA - Tavanitul planseelor de lemn cu scinduri de rasinoase la magazii, grazduri, etc.	mp	119.250		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CD23B% - Tavane suspendate din gips carton pe schelet de sustinere metalic 2 placi rf de 15 mm pt rf 60 grd	mp	119.250		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	8527060 - Placi gc rez. la foc+umiditate gkfi 15 mm 1200/2000	mp	120.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	IZC03A1# - Bariera contra vapori pe supraf.oriz.cu 1 strat carton bit.lipit pe toata supr.cu mastic bit	mp	119.250		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	6720353 - Folie PVC plast.tip r1. L = 1200-1400 gR = 1,2mm sti.49	mp	131.175		
15	IZF62A+ - Sistem de terasa cu elemente Bauder pentru acoperisuri industriale,...pe o structura noua, cu termoizolatie vata minerala de inalta densitate	mp	99.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	20014665 - Placa Toplan din vata minerala bazaltica PLU 120 mm gros., 625x 1000mm, 40kg/mc	mp	100.000		
16	CE17A1 - Sarpanta din lemn la acoperisuri simple cu una pana la patru pante, executata :pe scaune la invelitori usoare (tabla, carton bitumat)	mp	193.750		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	CN54A+ - Ignifugare si protectie insecto-fungicida elementelor ...de constructii din lemn cu Magma FireStop si WoodProtect	mp	715.470		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	TRA01A25 - Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	132.950		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Budacu de Jos
 Executant:
 Proiectant: Struct-el proiect SRL
 Obiectivul: Capela mortuara in loc Simionesti comuna Budacu de Jos
 Obiectul: 1 LUCRARI DE CONSTRUCTII
 Stadiul fizic: 3 Arhitectura



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CE04A1 - Invelitoare din tabla zincata inclusiv doliile, sorturile, racordurile la cosuri executate cu foi plane de 0,4mm grosime	mp	287.220		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	CE13XA - Astereala din scinduri la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment	mp	287.220		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	IZC03B1# - Bariera contra vapori pe supraf.vert.cu 1 strat carton bit.lipit pe toata supr.cu mastic bit	mp	287.220		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	2601638 - Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci400 110cmx20m s 138	mp	294.000		
4	CF01A1 - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	247.120		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	15.560		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	CF08B# - Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela...de ipsos executat cu pasta de ipsos la pereti, stalpi si tavane	mp	247.120		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CN01A+ - Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila DEKO 1 STRAT aplicate manual...Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si un strat vopsea DEKO 1 STRAT, aplicate pe suprafete interioare noi, mai putin absorbante	mp	365.120		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CG01A-13# - Strat suport pentru pardoseli executat din ...mortar ciment m 100-t,driscuit fin, 3 cm grosime +1cm	mp	151.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	12.680		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CG16A-02% - Gresie pentru pardoseli - pentru asezarea placilor in diferite forme si culori	mp	151.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CG16A-02% - Gresie pentru pardoseli	mp	151.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CI06C% - Faianta grupuri sanitare	mp	16.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CK08B+* - Tamplarie PVC pt compartimentari	mp	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	CK08B+ - Ferestre din PVC, doua canaturi mobile, avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanic, etansarea cu spume siliconice.....montata la perti din caramida plina	mp	24.075		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	CK33A+ - Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretana si cordon de silicon, având suprafata tocului:...până la 2,5 mp inclusiv;	mp	12.960		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CE10XA - Glafuri si copertine din tabla zn de 0,5cm pe un strat carton bit.cu lat.desfas.15 cm orice lungime	m	107.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	IZF35D-2+ - Sistem termoizolant Baunit pentru elemente de fatada...strat finisaj exterior - structura periate cu granulatia maxima de 2 mm - in cazul fixarii termoizolatiei numai prin lipire (fara dibluri)	mp	168.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	20012610 - Polistiren extrudat rugos XPS pentru soclu Baunit cu dimensiunile 120 x 65 x 8 cm	mp	170.000		
18	CF47B01+ - Tencuiala decorativa HASIT cu piatra colorata, aplicata manual ...pe suprafete imbatranite, nisipoase sau puternic absorbante	mp	168.104		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	CE21A% - Sisteme de jgheaburi din tabla	m	47.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	CE22B-01% - Burlane din tb.zn.de 0,5mm inad.prin petrecere fixate cu bratari din otel zn, rotunde cu d=12,3cm - pentru burlane uzinate rotunde din metal sau mase plastice	m	21.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	67204E4 - Burlane pvc -bramac stabicor d=100mm l=0,5 m	m	21.000		
21	CL17B% - Conf.met.montate aparent -balustrazi, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	m	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	CI10A-4# - Placaje cu placute de sticla de format 20 x 20 - 40 x 40 mm livrate in panouri lipite pe hartie, aplicate pe suprafete drepte, plane, montate simplu, intr-o singura culoare, la interior, inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu mortar de ciment alb si aracet ...aplicate pe zidarie de caramida si beton, inclusiv un strat de grund in grosime medie de 2 cm, din mortar de ciment -var M 100-T pentru aplicarea placajelor din sticla pe suprafete curbe	mp	0.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	IZF34A-1+ - Sistem termoizolant Baumit pentru elemente de soclu si pereti de subsol...Soclu fara izolatia hidrofuga, la cladiri fara subsol - fixarea polistirenului numai prin lipire	mp	19.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
24	CF47D01+ - Tencuiala decorativa HASIT cu piatra colorata, aplicata manual ...pe suprafete afectate de saruri, vegetatie - supuse actiuni apei	mp	19.500		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
25	CO01B-01% - Trotuar din dale bet.simplu c10/8 turn.pe loc fara scliv.str.nisip 10cm rost.umpl.nisip 100x100x10cm - pentru rosturi umplute cu mastic de bitum	mp	60.900		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
26	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	11.690		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
27	ATD34XA - Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj pinala 7 m inclusiv	mp	270.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
28	MDTC5506050 - Transport utilaj...50 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant

