

Obiectivul: Scoala gimnaziala Simionesti

Obiectul: Scoala generala

Devizul: Reparatii acoperis

### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CE44A01+	Invelitori din tabla amprentata - tigla metalica - Viking Profil - (tigla, folie, suruburi) tip 350	mp	474,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	6717772	Coama semirotonda metalica pentru invelitori din tigla metalica	buc	86,00		
				Material:		
				Transport:		
3	20024784	Tabla otel zincata 0,5mm pentru repararea doliilor si in jurul cosurilor de fum	mp	7,50		
				Material:		
				Transport:		
4	3646097	Dolie tabla zincata	buc	28,00		
				Material:		
				Transport:		
5	RPCH13A1	Streașină înfundată, din scânduri de rășinoase fălțuite si geluite pe o parte, cu o grosime inițială de 24 mm, inclusiv paziile necesare din scânduri de brad de 28 mm grosime fără console aparente	mp	44,50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

<b>Total manopera (ore)</b>	
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Cheltuieli directe</b>					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

<b>Total General fara TVA</b>	
<b>TVA (19%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	

Intocmit:  
S.C.A&B PROIECT CONSTRUCT S.R.L.  
ing. Pop Ioan